


Schemat podłączenia wpustów deszczowych



Wykaz rzędnych i długości od wpustów deszczowych do studzienki/trójkąta

Nr wpustu	Nr studzienki / trójkąta	L [m]	R1	R2	R3	R4	i [%]	DN
WP1	D9	2,6	167,01	166,03	167,01	166,08	2,0	160
WP2	D12	3,2	166,58	166,03	166,52	166,09	2,0	160
WP3	D2	5,1	166,83	165,85	166,75	165,95	2,0	160

Nazwa inwestycji: BUDOWA I ROZBUDOWA CIEPŁOWNI W OPARCIU O KOCIOŁ OPALANY ZRĘBKAMI WRAZ Z BUDOWĄ KOMINA I WIATY NA ZRĘBKU	
Adres inwestycji: ul.Nidzicka 19 13-200 Działdowo dz. nr ewid. 239/4 i 239/7	
Inwestor Przedsiębiorstwo Ciepłownicze w Działdowie spółka z o.o. ul. Marii Zientary-Malewskiej 1B, 13-200 Działdowo	
Wykonawca projektu: P.P.H.U. "JUWA" Jerzy Brynkiewicz Waldemar Filipkowski 15-182 Białystok, ul.Sosabowskiego 22	
Branża: TECHNOLOGIA I INSTALACJE SANITARNE	Faza: PROJEKT WYKONAWCZY
Projektant: mgr inż. Elżbieta Żendzian upr.nr BŁ/20/99 w specjalności instalacji sanitarnych	31.01.2018r
Sprawdzający: mgr inż. Waldemar Filipkowski upr.nr BŁ/119/83 w specjalności instalacji sanitarnych	31.01.2018r
Nazwa rysunku SCHEMAT PODŁĄCZENIA WPUSTÓW DESZCZOWYCH	
Nr rysunku PW.IS.7	Skala: 1:100