


Schemat podłączenia rur deszczowych i sanitarnych do studni i trójników



Wykaz rzędnych i długości do trójnika/studzienki

Nr runy wpustowej	Nr studzienki / trójnika	L [m]	R1	R2	R3	R4	i [%]	DN
RD1	D6	2,7	167,00	166,08	167,05	166,13	2,0	160
RD2	D5	2,7	167,00	166,07	167,05	166,13	2,0	160
RD3	D4	2,7	167,00	166,00	167,05	166,11	4,1	160
RD4	D7	3,2	167,00	166,00	167,05	166,11	3,4	160
RD5	Td1	7,1	166,94	165,96	167,05	166,11	2,1	160
RD6	Td3	6,0	167,10	166,01	167,05	166,11	1,7	160
RD7	D8	5,8	167,10	166,05	167,05	166,46	7,1	160
RD8	Td2	4,2	167,10	166,18	167,05	166,11	1,7	160
RD9	D9	2,4	167,01	166,07	167,05	166,14	2,9	160
RD10	D10	2,1	167,00	166,12	167,05	166,15	1,5	160
RD11	D11	2,1	167,00	167,20	167,05	167,23	1,5	160
RS1	S1	6,5	167,01	166,47	167,05	166,60	2,0	160

Nazwa inwestycji: BUDOWA I ROZBUDOWA CIEPŁOWNI W OPARCIU O KOCIOŁ OPALANY ZREBKAMI WRAZ Z BUDOWĄ KOMINA I WIATY NA ZREBKU		
Adres inwestycji: ul.Niżzicka 19 13–200 Dziadówo dz. nr ewid. 239/4 i 239/7		
Inwestor Przedsiębiorstwo Ciepłownicze w Dziadowie spółka z o.o. ul. Marii Zientary–Molewskiej 1B, 13–200 Dziadówo		
Wykonawca projektu: P.P.H.U. "JUWA" Jerzy Brykiewicz Waldemar Filipkowski 15–182 Białystok, ul.Sosobowskiego 22		
Branża: TECHNOLOGIA I INSTALACJE SANITARNE		Faza: PROJEKT WYKONAWCZY
Projektant: mgr inż. Elżbieta Żendzion upr.nr Bk./20/99 w specjalności instalacji sanitarnych		31.01.2018r
Sprawdzający: mgr inż. Waldemar Filipkowski upr.nr Bk./119/83 w specjalności instalacji sanitarnych		31.01.2018r
Nazwa rysunku SCHEMAT PODŁĄCZENIA RUR DESZCZOWYCH I SANITARNYCH		
Nr rysunku PW.IS.6	Skala: 1:100	