

OZNACZENIA:

K(D)xHx — Koryta (K) lub drabiny (D) kablowe o szerokości "x" i wysokości "y" mocowane do stropów i ścian oraz innych elementów konstrukcji budynku na typowych, systemowych uchytwach dostosowanych do gabarytów i rodzaju trasy kablowej

SZR — Szafa układu SZR (Samoczynnego Załączana Rezerwy) dostarczana wraz z zespołem prądotwórczym (ZSP)

ST — Szafa sterownicza pomp - wg. odrębnego opracowania

p.poż. — Przycisk wyłącznika GWP. Obudowa n/t, IP55 wyposażona w szybkę. Przycisk o działaniu samoczynnym, wyposażony w dwa styki NO, np WG-2s prod. Elektromet

Gniazdo n/t IP65, ~230V/16A (przewody do gniazd prowadzić w rurach RL mocowanych n/t, na uchwytach)

UWAGA:

1) Lokalizacja punktów oraz sposób doprowadzenia kabli zasilających do urządzeń technologii ustalić na budowie i wykonać zgodnie z wytycznym Wykonawcy technologii;
2) Podłączenie urządzeń technologii w zakresie Wykonawcy technologii;
3) Przekroje kabli oraz rodzaje zabezpieczeń sprawdzić na budowie z wytycznymi Wykonawcy technologii i z DTR urządzeń.

UWAGI OGÓLNE DO PROJEKTU:

1. Przed przystąpieniem do realizacji wszystkie wymiary sprawdzić w naturze.
2. Wszystkie rysunki należy rozpatrywać łącznie z projektami architektury, konstrukcji i innych branż.
3. Używanie niniejszych rysunków nie zwalnia wykonawcy z obowiązku prowadzenia bieżącej koordynacji międzybranżowej w trakcie budowy. W szczególności niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek robót w oparciu o dokumentację jednej branży bez sprawdzenia odniesień do pozostałych branż.
4. Należy stosować jedynie materiały i urządzenia posiadające aktualne certyfikaty i dopuszczone do używania w budownictwie.
5. W razie jakichkolwiek niezgodności należy skonsultować sie z projektantami. Ewentualne wady projektowe koordynacyjnie należy przedstawić nadzorowi autorskiemu przed przystąpieniem do robót. Prowadzenie robót w przypadku stwierdzenia wad koordynacyjnych będzie na wyłączne ryzyko Wykonawców.
6. Przebicia ścian i stropów należy rozpatrywać łącznie z projektami konstrukcji i architektury.
7. Projekt należy zrealizować zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. W przypadku rozbieżności wymiarowych i technologicznych między projektami branżowymi skonsultować sie z generalnym projektantem.
8. Po aktualizacji projektu, rysunki z wcześniejszym indeksem tracą ważność (dotyczny rysunków zaktualizowanych).
9. Całość prac skoordynować z Wykonawcami innych branż na budowie.
10. Całość prac wkonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Nazwa inwestycji:
BUDOWA I ROZBUDOWA CIEPŁOWNI W OPARCIU O KOCIOŁ OPALANY ZRĘBKAMI WRAZ Z BUDOWĄ KOMINA I WIATY NA ZRĘBKI

Adres inwestycji:
ul.Nidzicka 19 13-200 Działdowo
dz. nr ewid. 239/4 i 239/7

Inwestor
Przedsiębiorstwo Ciepłownicze w Działdowie spółka z o.o.
ul. Marii Zientary-Malewskiej 1B, 13-200 Działdowo

Wykonawca projektu:
P.P.H.U. "JUWA"
Jerzy Brynkiewicz Waldemar Filipkowski
15-182 Białystok, ul.Sosabowskiego 22

Branża:	Faza:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	PROJEKT WYKONAWCZY

Projektant:	30.01.2018r.
mgr inż. Paweł Garstka upr.nr PDL/0132/PWOE/14	
Sprawdzający: mgr inż. Paweł Iwaniuk upr.nr POM/0185/POOE/08	30.01.2018r.

Nazwa rysunku
RZUT POZIOMU 0,00 ISTNIEJĄCEJ KOTŁOWNI.
INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Nr rysunku	Skala:
PW-IE-08	1:100